

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
d.1	0427-07	1.5*2.0	m ²	3.000	
		1.3*2.0	m ²	2.600	
				RAZEM	5.600
2	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	łazienka piwnice [1.9+1.9+2.5+0.8+0.15+2.5+1.5]*2.0	m ²	22.500	
		łazienka damska [1.7+1.7+1.04+1.04]*2	m ²	10.960	
		łazienka personelu [2.5+2.5+1.05+1.05+1.92+1.92+0.76]*2	m ²	23.400	
		łazienka parter [2.4+2.4+1.5+1.5+1.5+1.85+1.85+0.76]*2	m ²	27.520	
		[1.78+1.78+1.1+1.1]*2	m ²	11.520	
		piętro [1.9+1.9+2.5+0.8+0.15+2.5+1.5]*2	m ²	22.500	
		[1.7+1.7+1.04+1.04]*2	m ²	10.960	
		[2.5+2.5+1.05+1.05+1.92+1.92+0.76]*2	m ²	23.400	
				RAZEM	152.760
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04	[0.8+0.6+2.0+1.0+1.9+1.9+1.9]*3.0	m ²	30.300	
				RAZEM	30.300
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-09	0.6*2.0*15	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	0.5*3.0*2*0.12	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
7	KNNR 2	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach	m ²		
d.1	0903-08	152.76	m ²	152.760	
				RAZEM	152.760
8	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	1.5*2.0	m ²	3.000	
		0.80*2.0	m ²	1.600	
		1.7*1.1	m ²	1.870	
		2.5*1.3	m ²	3.250	
		1.3*2.0	m ²	2.600	
		2.4*1.5	m ²	3.600	
		1.85*0.8	m ²	1.480	
		1.8*1.1	m ²	1.980	
		1.5*2.0	m ²	3.000	
		0.8*2.0	m ²	1.600	
		1.7*1.1	m ²	1.870	
		1.7*1.1	m ²	1.870	
		2.5*1.3+1.95*0.8	m ²	4.810	
				RAZEM	32.530
9	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01	32.53	m ²	32.530	
				RAZEM	32.530
10	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
d.1	1208-02	32.53	m ²	32.530	
				RAZEM	32.530
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	32.53	m ²	32.530	
				RAZEM	32.530
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		152.76	m ²	152.760	
				RAZEM	152.760
13	KNR-W 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 77+32.53	m ² m ²		
				109.530	
				RAZEM	109.530
14	KNR-W 2-02 d.1 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym 109.53	m ² m ²		
				109.530	
				RAZEM	109.530
15	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 109.53	m ² m ²		
				109.530	
				RAZEM	109.530
16	KNR 0-12 d.1 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 152.76	m ² m ²		
				152.760	
				RAZEM	152.760
17	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 32.53	m ² m ²		
				32.530	
				RAZEM	32.530
18	KNR 2-02 d.1 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 9	szt. szt.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.0*2.1*3 0.9*2.1*6	m ² m ² m ²		
				6.300	
				11.340	
				RAZEM	17.640
20	KNR 2-02 d.1 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-warstw.55-01 5.5	m ² m ²		
				5.500	
				RAZEM	5.500
2		Roboty instalacji sanitarnych			
21	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 9	szt. szt.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 4-02 d.2 0131-02	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 25-32 mm 9	szt. szt.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki 9	kpl. kpl.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR 4-02 d.2 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 9	szt. szt.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 9	kpl. kpl.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
26	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNNR 4 d.2 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepełnosprawnych 3	kpl. kpl.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNNR 4 d.2 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe 3	kpl. kpl.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
32	analiza włas- d.2 na	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych łamane	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	analiza włas- d.2 na	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych proste	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Roboty instalacji elektrycznej			
34	KNR 4-03 d.3 0204-05	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do Cu 24 mm ² w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
35	KNR 4-03 d.3 0403-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm dla przewodów kabelkowych o przekroju do 2.5 mm ² (4 odgałęzienia) z podłączeniem i zadławieniem przewodów	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
36	KNR-W 4-03 d.3 0307-04	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na betonie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR-W 4-03 d.3 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000